



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบเรียบ CAPE SEAL


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL
 สถานที่ตั้ง ถนนสาย สท.ถ.68-003 สายบ้านตลุก - บ้านหนองตาโชติ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลราวต้นจันทร์)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 430 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการและรายละเอียด ตามแบบที่กำหนด


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	628,650.94	1.3607	855,405.34	Factor - F 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษี 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			858,405.34	
	ขอคิดงบประมาณเพียง			858,000.00	
ราคากลาง ("แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน")					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายกมลวิช โปรงนุช)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายบัลลังก์ คำปิก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (พ.จ.อนเรศ เทียนบุตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ) 
 (นายชูศักดิ์ บุญทวี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL
 สถานที่ตั้ง ถนนสาย สท.ถ.68-003 สายบ้านตลุก - บ้านหนองตาโชติ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลราวต้นจันทร์)
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 430 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายโครงการและรายละเอียด ตามแบบที่กำหนด

แบบเลขที่ รตจ-สท- 01 /2565 จำนวน 10 แผ่น และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-301 และ ทถ-3-110(1)
 ประเมินการโดย นายกมลวิช โปร่งนุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F n	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง(บาท)
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	648.12	70.60	45,757.27	1.3607	96.07	62,261.92
3	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	-	-	-
4	งานดินถม							
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
	- งานดินถม (จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
5	งานชั้นรองพื้นทาง(จากงานหินคลุกเดิม)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	-	-	-
6	งานชั้นรองพื้นทาง ชนิด ลูกกรัง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม. (แน่น)	301.43	408.47	123,125.11	1.3607	555.81	167,536.34
7	งานชั้นพื้นทาง ชนิด หินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม. (แน่น)	272.19	530.62	144,429.46	1.3607	722.01	196,525.16
8	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานลาดยาง Prime Coat	ตร.ม.	1,720.00	35.84	61,644.80	1.3607	48.77	83,880.08
10	งานผิวทาง ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	1,720.00	133.19	229,086.80	1.3607	181.23	311,718.41
11	งานอาคารระบายน้ำ							
	11.1 ท่อลอดกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.30 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
	- ท่อระบายน้ำขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
	- ท่อระบายน้ำขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
12	งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							
	- ชนิดสีขาว + สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	96.50	255	24,607.50	1.3607	346.98	33,483.43
	- ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							
	FACTOR - F สำหรับประเภทงานทาง				628,650.94	1.3607		855,405.34

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00
รวมเป็นเงินงบประมาณ	858,405.34
ขอคิดงบประมาณเพียง	858,000.00