

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแก้วยอดหัก หมู่ที่ 4 บ้านราวต้นจันทร์ บริเวณ
นา นายบุญเลิศ บุญทวี ถึงนางนางศรีนวล อ่อนบุญ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดแบบ ปร.4 ปร.5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบมาตรฐานป้าย จำนวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลราว
ต้นจันทร์กำหนด
- 5.วันที่กำหนดราคากลาง 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ราคากลาง 430,000.- บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ปร.4
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ปร.5 (ก)
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1.นางสาวศรุภา นิลพันธุ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประธานกรรมการ
 - 2.นายบัลลังก์ คำปิก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 3.นายกมลวิช โปรงหนู ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ
ประเภทงาน
สถานที่ก่อสร้าง
ประมาณราคา


องค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์ กองช่าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านก้วยยอดหัก บริเวณนายนายบุญเลิศ บุญทวี ถึง นานางศรีนวล อ่อนบุญ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565


หมู่ที่ 4 บ้านรวาดต้นจันทร์


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	325,395.00	1.3607	442,764.98	Factor F (พื้นที่ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
				รวมเป็นค่าก่อสร้าง	445,764.98
สรุป				ขอคิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	430,000.00

ตัวอักษร สีแสดสามหมื่นบาทถ้วน
ความยาวถนนทั้งโครงการ 300.000 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 477.77 บาท
ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคา 30.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายกมลวิช โปร่งนุช)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.รวาดต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายบัลลังก์ คำปิก)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.รวาดต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(พ.จ.อ.นเรศ เทียนบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายชูศักดิ์ บุญทวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแก้วยอดหัก บริเวณนายนายบุญเลิศ บุญทวี ถึง นานางศรีนวล อ่อนบุญ หมู่ที่ ๔ บ้านราวตันจันทร์ ตำบลราวตันจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 แบบเลขที่ รตจ-สท- ๐๓ /๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น และแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๔ แผ่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดตามแบบที่กำหนด
 ประมาณการโดย นายกมลวิช โปรงนุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F n	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง(บาท)
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๑.๗๓	๒,๐๗๖.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒.๓๕	๒,๘๒๔.๘๑
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๓๕๓.๙๗	๑๕,๙๒๘.๖๕	๑.๓๖๐๗	๔๘๑.๖๕	๒๑,๖๗๔.๑๑
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๙๐๐.๐๐	๓๑๔.๘๓	๒๘๓,๓๔๗.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔๒๘.๓๙	๓๘๕,๕๕๐.๒๖
๔	Expansion Joint	ม.	๖.๐๐	๑๘๖.๖๗	๑,๑๒๐.๐๒	๑.๓๖๐๗	๒๕๔.๐๐	๑,๕๒๔.๐๑
๕	Contraction Joint	ม.	๘๑.๐๐	๑๒๑.๙๓	๙,๘๗๖.๓๓	๑.๓๖๐๗	๑๖๕.๙๑	๑๓,๔๓๘.๗๒
๖	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๒๑๗.๔๕	๑๓,๐๔๗.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๙๕.๘๘	๑๗,๗๕๓.๐๕
	ค่างานต้นทุน				๓๒๕,๓๙๕.๐๐			๔๔๒,๗๖๔.๙๘

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง