



สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ กองช่าง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเรียบคลองกะพี้ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	720,759.64	1.3624	981,962.93	Factor F (พื้นที่ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			984,962.93	
	ขอคิดงบประมาณตามข้อบัญญัติเพียง			984,000.00	
ตัวอักษร "เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน"					

ความยาวถนนทั้งโครงการ 500.000 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 492.00 บาท
 ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคา 33.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายกมลวิช โปรงนุช)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (พ.จ.อ.นเรศ เทียนบุตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายบัลลังก์ คำปิก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  เสนอโครงการ
 (นายชูศักดิ์ บุญทวี)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเรียบคลองกะพี้ หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๔

แบบเลขที่ รตจ-สท- ๐๑ /๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น และแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๔ แผ่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดตามแบบที่กำหนด

ประมาณการโดย นายกมลวิช โปรงนุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F n	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง(บาท)
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๑.๗๗	๔,๔๒๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๔๑	๖,๐๒๘.๖๒
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลิป.ม.	๑๐๐.๐๐	๓๖๓.๓๒	๓๖,๓๓๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๙๔.๙๙	๔๙,๔๙๘.๗๒
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๓๑๕.๗๑	๖๓๑,๔๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๓๐.๑๒	๘๖๐,๒๔๖.๖๑
๔	Expansion Joint	ม.	๑๖.๐๐	๒๐๑.๘๔	๓,๒๒๙.๔๔	๑.๓๖๒๔	๒๗๔.๙๙	๔,๓๙๙.๗๙
๕	Contraction Joint	ม.	๑๘๐.๐๐	๑๓๘.๒๙	๒๔,๘๙๒.๒๐	๑.๓๖๒๔	๑๘๘.๔๑	๓๓,๙๑๓.๑๓
๖	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานไหล่ทาง	ลิป.ม.	๑๐๐.๐๐	๒๐๔.๖๑	๒๐,๔๖๑.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๗๘.๗๖	๒๗,๘๗๖.๐๗
ค่างานต้นทุน								
					๗๒๐,๗๕๙.๖๔			๙๘๑,๙๖๒.๙๓

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง