

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านนายสนม พรหมสอน หมู่ที่ 6 บ้านท่ามก๊ะสัง ตำบลราวตันจันทร์ อำเภอสรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 286,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร รายละเอียดแบบ ปร.4 ปร.5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานป้าย จำนวน 1 ป้าย
ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์กำหนด

5.วันที่กำหนดราคากลาง 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ราคากลาง 286,000.- บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ปร.4

6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ปร.5 (ก)

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นางสาวศรุภา นิลพันธุ์	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ	ประธานกรรมการ
2.นายบัลลังก์ คำปิก	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
3.นายกมลวิช โปรงหนู	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ กองช่าง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายสนม พรมสอน หมู่ที่ 6 บ้านท่ามกกะสัง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	215,633.19	1.3607	293,412.08	Factor F (พื้นที่ปกติ)
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
สรุป			รวมเป็นค่าก่อสร้าง	296,412.08	
			ขอคิดงบประมาณตามข้อบัญญัติเพียง	286,000.00	
ตัวอักษร "สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน"					

ความยาวถนนทั้งโครงการ 196.000 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 486.39 บาท
 ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคา 30.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายกมลวิช โปร่งนุช)


นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (พ.จ.อ.นเรศ เบียนบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายบัลลังก์ คำปิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ราวต้นจันทร์

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายชูศักดิ์ บุญทวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

แบบ ประ.๔ แผ่นที่ ๑/๑

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายสนม พรหมสอน หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามก๊ะสัง ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
 แบบเลขที่ รตจ-สท- ๐๖ /๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น และแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๔ แผ่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดตามแบบที่กำหนด
 ประมาณการโดย นายกมลวิช โปร่งนุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง(บาท)
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๗๘๔.๐๐	๑.๗๓	๑,๓๕๖.๓๒	๑.๓๖๐๗	๒.๓๕	๑,๘๔๕.๕๔
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลิป.ม.	๒๙.๔๐	๓๕๓.๙๗	๑๐,๔๐๖.๗๒	๑.๓๖๐๗	๔๘๑.๖๕	๑๔,๑๖๐.๔๒
๓	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๕๘๘.๐๐	๓๑๔.๗๘	๑๘๕,๐๙๐.๖๔	๑.๓๖๐๗	๔๒๘.๓๒	๒๕๑,๘๕๒.๘๓
๔	Expansion Joint	ม.	๓.๐๐	๑๘๖.๖๗	๕๖๐.๐๑	๑.๓๖๐๗	๒๕๔.๐๐	๗๖๒.๐๑
๕	Contraction Joint	ม.	๕๔.๐๐	๑๒๑.๙๓	๖,๕๘๔.๒๒	๑.๓๖๐๗	๑๖๕.๙๑	๘,๙๕๙.๑๕
๖	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานไหล่ทาง	ลิป.ม.	๓๙.๒๐	๒๑๗.๔๕	๘,๕๒๔.๐๔	๑.๓๖๐๗	๒๙๕.๘๘	๑๑,๕๙๘.๖๖
๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร คสล. (เทริน วาง เรียง ยาแนว)	ท่อน	๖.๐๐	๕๑๘.๕๔	๓,๑๑๑.๒๔	๑.๓๖๐๗	๗๐๕.๕๘	๔,๒๓๓.๔๖
	ค่างานต้นทุน				๒๑๕,๖๓๓.๑๙			๒๙๓,๔๑๒.๐๘

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ๒. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง