

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย ช้างบ้านแม่พลอย
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565


กองช่าง


หมู่ที่ 4 บ้านราวตันจันทร์


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	278,099.64	1.3607	378,410.18	Factor F (พื้นที่ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
สรุป	ตัวอักษร สีแสดหนึ่งพันบาทถ้วน	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		381,410.18	
		ขอคิดงบประมาณเพียง		381,000.00	

ความยาวถนนทั้งโครงการ 206.000 เมตร เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 462.37 บาท
 ราคาน้ำมันที่ใช้คิดราคา 35.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
 (นายกมลวิช โปรงนุช)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ราวตันจันทร์

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (พ.จ.อนเรศ เทียนบุตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
 (นายบัลลังก์ ดำปิก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ราวตันจันทร์

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายชูศักดิ์ บุญทวี)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยข้างบ้านแม่พลอย หมู่ที่ ๔ บ้านราวตันจันทร์
 แบบเลขที่ รตจ-สท- ๐๒ /๒๕๖๕ จำนวน ๓ แผ่น และแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ จำนวน ๑๔ แผ่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดตามแบบที่กำหนด
 ประมาณการโดย นายกมลวิช ไปรุ่งนุช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F n	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง(บาท)
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๘๒๔.๐๐	๑.๗๙	๑,๔๗๔.๙๖	๑.๓๖๐๗	๒.๕๔	๒,๐๐๖.๙๘
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๑.๒๐	-	-	-	-	-
๓	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๘๒๔.๐๐	๓๑๕.๑๐	๒๕๙,๖๔๒.๔๐	๑.๓๖๐๗	๔๒๘.๗๖	๓๕๓,๒๙๕.๔๑
๔	Expansion Joint	ม.	๘.๐๐	๑๙๑.๐๑	๑,๕๒๘.๐๘	๑.๓๖๐๗	๒๕๙.๙๑	๒,๐๗๙.๒๖
๕	Contraction Joint	ม.	๗๒.๐๐	๑๒๕.๙๘	๙,๐๗๐.๕๖	๑.๓๖๐๗	๑๗๑.๔๒	๑๒,๓๔๒.๓๑
๖	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานเชื่อมทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๙	ชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา ๐.๑๕ ม. (ปรับระดับเครื่องสั่นบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	๑.๘๐	๒๘๖.๐๐	๕๑๔.๘๐	๑.๓๖๐๗	๓๘๙.๑๖	๗๐๐.๔๙
๑๐	งานลาดยาง Prime Coal	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๓๐.๒๗	๓๖๓.๒๔	๑.๓๖๐๗	๔๑.๑๙	๔๙๔.๒๖
	ปูผิวทางAsphaltic Concrete หนา ๘ ซม. (เครื่องสั่นบดอัดแน่น)	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๔๕๘.๘๐	๕,๕๐๕.๖๐	๑.๓๖๐๗	๖๒๔.๒๙	๗,๔๙๑.๔๗
	ค่างานต้นทุน				๒๗๘,๐๙๙.๖๔			๓๗๘,๔๑๐.๑๘

หมายเหตุ ๑. ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง